

**MENAIK TARAF KAUNTER, RUANG TAMU DAN LOBI  
SELAMA INN @ RUMAH REHAT SELAMA, MD SELAMA  
PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p><b><u>Kerja - kerja Awalan</u></b> Kontraktor bertanggungjawab menyediakan perkara - perkara berikut:- a) Polisi Insurans pekerja dan keselamatan awam  b) Peralatan, mesin, jentera tenaga pekerja dan lain - lain berkaitan. c) Mengambil gambar sebelum, semasa dan sesudah siap kerja ditapak.</p> <p><b><u>Kerja Pembersihan Tapak</u></b>  Kerja pembersihan tapak dari sisa tanah, rumput dan sampah sarap sebelum kerja bermula di tapak termasuk kerja - kerja berkaitan.</p>				
2	<p><b><u>TANDAS</u></b>  kerja - kerja memecah kemasan jubin lantai dan dinding sedia ada dan sisa di buang ke tempat yang dipersetujui oleh PP.</p>	Lot	1		
3	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm x 300mm Jubin lantai tidak licin (<i>unglazed</i>) di atas simen render untuk lantai tandassehingga kemas dan seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p>	Lot	2		
4	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 400mm Jubin lantai tidak licin (<i>unglazed</i>) di atas simen render untuk lantai tandassehingga kemas dan seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p>	Lot	2		
5	<p>Bekal dan pasang mangkuk tandas dari jenama yang diluluskan lengkap dengan segala kelengkapan yang berkaitan.</p>	Lot	2		
6	<p>a) Tandas duduk b) Tandas Cangkung</p>	No No	2 2		
7	<p><b><u>CHELAT</u></b>  kerja - kerja memecah kemasan lantai sedia ada dan sisa di buang ke tempat yang dipersetujui oleh PP.</p>	Lot	3		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di Bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
8	Turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid di lepa licin untuk menerima jubin lantai.	M2	60.00		
9	Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm x 600mm Jubin lantai tidak licin ( <i>unglazed</i> ) di atas simen render untuk lantai chelet sehingga kemas dan seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan (termasuk skitting)	M2	60		
10	Kerja - kerja bekal dan pasang plaster siling termasuk segala kelengkapan yang berkaitan mengikut kelulusan PP.	M2	50.00		
11	Kerja - kerja bekal dan pasang pelekat dinding (wallpaper) mengikut rekabentuk yang telah ditentukan di ruang lobi sahaja termasuk segala kerja-kerja berkaitan.	Lot	1		
	<b><u>RUANG LUAR SELAMA INN</u></b>				
12	Kerja -kerja kikis cat lama, distemper lama dan sebagai nya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat.	H/Pukal	H/Pukal		
13	Menyediakan permukaan dan menyapu (2) lapisan cat emulsi seluruh bangunan dari jenama 'DULUX' atau setara denganya mengikut warna cat yang akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa Majlis.				
	i. Pagar Rumah Rehat	Lot	1		
	ii. Bangunan Chelet	Lot	1		
	iii. Bangunan 2 tingkat	Lot	1		
	<b><u>PERUNTUKAN SEMENTARA</u></b> <b>PERABOT KAUNTER</b>				
14	Menyediakan wang peruntukan sementara bagi kerja-kerja kelengkapan perabot bilik sebanyak 35,000.00 (Tiga Puluh Lima Ribu sahaja) yang akan digunakan sepenuhnya atau dipotong mengikut kepada pegawai penguasa.				35,000.00
	<b>CONTINGENCIES SUM</b>				
15	Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 10,000.00 (Sepuluh Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.				10,000.00
	Muka Surat 2/2	<b>JUMLAH</b>			