

**PEMBANGUNAN PAPAN INFO/TANDA PELANCONGAN DI
KAWASAN SELAMA, MD SELAMA.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p><u>Kerja - kerja Awalan</u> Kontraktor bertanggungjawab menyediakan perkara - perkara berikut:- a) Polisi Insurans pekerja dan keselamatan awam b) Peralatan, mesin, jentera tenaga pekerja dan lain - lain berkaitan. c) Mengambil gambar sebelum, semasa dan sesudah siap kerja ditapak.</p>				
2	<p><u>Kerja Pembersihan Tapak</u> Kerja pembersihan tapak dari sisa tanah, rumput dan sampah sarap sebelum kerja bermula di tapak termasuk kerja - kerja berkaitan.</p> <p>Bekal dan Pasang papan tanda "Tera Cota" dari jenis Aluminium Composite Material Sign Plates setebal 3mm main frame alucarbond with stiker High Prismatic intensity Reflective Sheeting termasuk backing frames, clip U bolts,spot, kerja kimpalan tiang dan pemasangan 75mm diameter tiang papan tanda jenis Galvanised Iron tertanam 900mm di dalam asas konkrit (Gred 20) berukuran 450mm x 450mm kerja mengecat dan lain - lain yang perlu mengikut lukisan.</p> <p>1) 14 kaki lebar x 12 kaki tinggi 2) 10 kaki x 2 kaki tinggi</p>	H/Pukal	H/Pukal		
3	<p>Kerja - kerja memasang papan iklan baru saiz tinggi 10 kaki lebar 40 kaki kerja termasuk binaan tapak asas daripada konkrit serta segala kerja yang berkaitan.</p>	No	3		
4	<p>Bekal dan memasang wiping pelancongan selama mengikut corak dan rekabentuk yang diluluskan saiz tinggi 10 kaki x 40 kaki lebar oleh pegawai penguasa.</p>	No	3		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di Bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
5	<p><u>CONTINGENCIES SUM</u></p> <p>Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 20,000.00 (Dua puluh Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.</p>				20,000.00
	Muka Surat 2/2	Jumlah			